



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 366608-71	Nº SICONV 758894	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 02-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA	MUNICÍPIO / UF ALEXÂNIA - GO	BDI 1 23,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA									97.032,70	
1.			CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA					-	97.032,70	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	280,53	
1.1.1.	AGETOP	21400	CONSUMO DE ÁGUA	M3	20,95	8,66	BDI 1	10,72	224,58	RA
1.1.2.	AGETOP	21401	CONSUMO DE ENERGIA	KWH	69,94	0,65	BDI 1	0,80	55,95	RA
1.2.			INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO					-	88.166,97	
1.2.1.	AGETOP*	71607	LUMINÁRIA CONJ. C/4 PETALAS SIMPLES (ATE 400 W) PADRÃO B	Unidade	1,00	977,86	BDI 1	1.210,49	1.210,49	RA
1.2.2.	AGETOP	72369	SUPORTE S4 (4 PETALAS) PARA LUMINARIA PADRÃO A	Unidade	1,00	136,15	BDI 1	168,54	168,54	RA
1.2.3.	SINAPI	73831/3	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	54,44	BDI 1	67,39	269,56	RA
1.2.4.	SINAPI	72281	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	4,00	89,43	BDI 1	110,71	442,84	RA
1.2.5.	SINAPI	73783/14	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	731,07	BDI 1	904,99	904,99	RA
1.2.6.	AGETOP*	71604	LUMINÁRIA CONJ. C/1 PETALAS SIMPLES (ATE 400 W) PADRÃO B	UN	8,00	371,17	BDI 1	459,47	3.675,76	RA
1.2.7.	AGETOP	72366	SUPORTE S1 (1 PETALAS) PARA LUMINARIA PADRÃO A	UN	8,00	69,00	BDI 1	85,42	683,36	RA
1.2.8.	AGETOP*	71605	LUMINARIA CONJ. C/2 PETALAS SIMPLES (ATE 400W) PADRÃO B	UN	18,00	480,70	BDI 1	595,06	10.711,08	RA
1.2.9.	AGETOP	72367	SUPORTE S2 (2 PETALAS) P/LUMINARIA PADRÃO A	-	18,00	88,37	BDI 1	109,39	1.969,02	RA
1.2.10.	SINAPI	73831/5	LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	44,00	34,26	BDI 1	42,41	1.866,04	RA
1.2.11.	SINAPI	73769/4	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00	1.941,32	BDI 1	2.403,16	62.482,16	RA
1.2.12.	SINAPI	95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1.1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	22,61	BDI 1	27,99	167,94	RA
1.2.13.	SINAPI	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	87,87	BDI 1	108,77	108,77	RA
1.2.14.	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	13,44	BDI 1	16,64	49,92	RA
1.2.15.	SINAPI	84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	62,17	BDI 1	76,96	76,96	RA
1.2.16.	AGETOP	70503	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2"	UN	1,00	7,61	BDI 1	9,42	9,42	RA
1.2.17.	AGETOP	71154	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"	UN	1,00	24,79	BDI 1	30,69	30,69	RA
1.2.18.	AGETOP	71704	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/2"	UN	1,00	5,76	BDI 1	7,13	7,13	RA
1.2.19.	AGETOP	70584	CABO PVC (70°C) 1 KV No 10 MM2	M	320,00	5,70	BDI 1	7,06	2.259,20	RA
1.2.20.	AGETOP	70583	CABO PVC (70°C) 1 KV No 6 MM2	M	210,00	4,13	BDI 1	5,11	1.073,10	RA
1.3.			ADMINISTRAÇÃO					-	7.097,32	
1.3.1.	SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	3,36	80,25	BDI 1	99,34	333,78	RA
1.3.2.	SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	16,80	31,54	BDI 1	39,04	655,87	RA
1.3.3.	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	188,16	26,22	BDI 1	32,46	6.107,67	RA
1.4.			PINTURA					-	616,05	
1.4.1.	AGETOP	260204	CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/VIGAS E MEIO FIO (OC)	M2	176,52	2,82	BDI 1	3,49	616,05	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 366608-71	Nº SICONV 758894	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 02-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA	MUNICÍPIO / UF ALEXÂNIA - GO	BDI 1 23,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA									97.032,70
1.5.			DIVERSOS					-	871,83
1.5.1.	AGETOP	270806	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60CM	UN	1,00	704,28	BDI 1	871,83	871,83

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
AGETOP* - AGETOP ONERADA OUT/2016
AGETOP - AGETOP ONERADA NOV/2017

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALEXÂNIA - GO
Local

terça-feira, 3 de abril de 2018
Data

Responsável Técnico
Nome: MURILO DA SILVA ROCHA
CREA/CAU: 32970/D-MT
ART/RRT: 1020180063952