

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 01035520-08	<b>Nº SICONV</b> 31227	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEXÂNIA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALEXÂNIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 09-18 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ALEXÂNIA/GO	<b>BDI 1</b> 21,18%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
<b>REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</b>									<b>352.787,23</b>		
<b>1.</b>			<b>REFORMA DO HOSPITAL</b>						<b>-</b>	<b>352.787,23</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>-</b>	<b>1.718,68</b>	
1.1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	5,64	251,47	BDI 1	304,73	1.718,68	RA	
<b>1.2.</b>			<b>DEMOLIÇÕES</b>						<b>-</b>	<b>23.024,10</b>	
1.2.0.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	42,74	16,74	BDI 1	20,29	867,19	RA	
1.2.0.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	109,83	5,72	BDI 1	6,93	761,12	RA	
1.2.0.3.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	779,01	13,87	BDI 1	16,81	13.095,16	RA	
1.2.0.4.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	136,83	1,58	BDI 1	1,91	261,35	RA	
1.2.0.5.	AGETOP	20111	DEM.PISO CERAM.SOBRRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	m2	712,82	5,85	BDI 1	7,09	5.053,89	RA	
1.2.0.6.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	8,33	33,81	BDI 1	40,97	341,28	RA	
1.2.0.7.	AGETOP	20103	DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	32,22	10,86	BDI 1	13,16	424,02	RA	
1.2.0.8.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	828,39	2,21	BDI 1	2,68	2.220,09	RA	
<b>1.3.</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>-</b>	<b>1.727,85</b>	
1.3.0.1.	SINAPI	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	120,54	5,28	BDI 1	6,40	771,46	RA	
1.3.0.2.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	120,54	3,66	BDI 1	4,44	535,20	RA	
1.3.0.3.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	3,59	79,76	BDI 1	96,65	346,97	RA	
1.3.0.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,57	23,83	BDI 1	28,88	74,22	RA	
<b>1.4.</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>						<b>-</b>	<b>4.038,31</b>	
1.4.0.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	2,93	19,39	BDI 1	23,50	68,86	RA	
1.4.0.2.	SINAPI	98230	ESTAÇA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	16,00	79,08	BDI 1	95,83	1.533,28	RA	
1.4.0.3.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,88	285,48	BDI 1	345,94	304,43	RA	
1.4.0.4.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,88	139,83	BDI 1	169,45	149,12	RA	

RECURSO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 01035520-08	<b>Nº SICONV</b> 31227	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEXÂNIA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALEXÂNIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 09-18 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ALEXÂNIA/GO	<b>BDI 1</b> 21,18%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</b>									<b>352.787,23</b>	
1.4.0.5.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,66	55,66	BDI 1	67,45	988,82	RA
1.4.0.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	32,55	7,44	BDI 1	9,02	293,60	RA
1.4.0.7.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	28,00	9,12	BDI 1	11,05	309,40	RA
1.4.0.8.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,82	11,19	BDI 1	13,56	390,80	RA
<b>1.5.</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>					-	<b>9.935,36</b>	
1.5.0.1.	SINAPI	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	11,43	66,55	BDI 1	80,65	921,83	RA
1.5.0.2.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	33,31	71,09	BDI 1	86,15	2.869,66	RA
1.5.0.3.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,47	285,48	BDI 1	345,94	854,47	RA
1.5.0.4.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,47	139,83	BDI 1	169,45	418,54	RA
1.5.0.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,18	6,51	BDI 1	7,89	490,60	RA
1.5.0.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	69,27	7,92	BDI 1	9,60	664,99	RA
1.5.0.7.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	122,27	9,10	BDI 1	11,03	1.348,64	RA
1.5.0.8.	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	35,82	54,52	BDI 1	66,07	2.366,63	RA
<b>1.6.</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					-	<b>163,15</b>	

RECURSO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 01035520-08	<b>Nº SICONV</b> 31227	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEXÂNIA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALEXÂNIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 09-18 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ALEXÂNIA/GO	<b>BDI 1</b> 21,18%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</b>									<b>352.787,23</b>	
1.6.0.1.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	17,60	7,65	BDI 1	9,27	163,15	RA
<b>1.7.</b>			<b>ALVENARIAS E VERGAS E CONTRAVERGAS</b>					-	<b>1.377,92</b>	
1.7.0.1.	SINAPI	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	19,69	52,02	BDI 1	63,04	1.241,26	RA
1.7.0.2.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,60	35,78	BDI 1	43,36	69,38	RA
1.7.0.3.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,60	34,70	BDI 1	42,05	67,28	RA
<b>1.8.</b>			<b>COBERTURA E FORRO</b>					-	<b>42.529,73</b>	
1.8.0.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	663,54	34,06	BDI 1	41,27	27.384,30	RA
1.8.0.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	32,22	10,67	BDI 1	12,93	416,60	RA
1.8.0.3.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	60,85	40,47	BDI 1	49,04	2.984,08	RA
1.8.0.4.	SINAPI	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	197,07	28,37	BDI 1	34,38	6.775,27	RA
1.8.0.5.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	38,26	19,11	BDI 1	23,16	886,10	RA
1.8.0.6.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	58,46	47,86	BDI 1	58,00	3.390,68	RA
1.8.0.7.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	23,09	24,76	BDI 1	30,00	692,70	RA
<b>1.9.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>82.292,06</b>	
<b>1.9.1.</b>			<b>ESQUADRIAS DE VIDRO</b>					-	<b>20.591,69</b>	
1.9.1.1.	COMPOSIÇÃO	CCC15011	JANELA CORRER 4 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 1,50X0,80M	UN	8,00	493,08	BDI 1	597,51	4.780,08	RA
1.9.1.2.	COMPOSIÇÃO	CCC15006	JANELA CORRER 4 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 2,00X0,80M	UN	14,00	574,75	BDI 1	696,48	9.750,72	RA

RECURSO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 01035520-08	<b>Nº SICONV</b> 31227	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEXÂNIA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALEXÂNIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 09-18 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ALEXÂNIA/GO	<b>BDI 1</b> 21,18%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</b>									<b>352.787,23</b>	
1.9.1.3.	COMPOSIÇÃO	CCC15012	JANELA CORRER 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 1,00X0,40M	UN	4,00	252,38	BDI 1	305,83	1.223,32	RA
1.9.1.4.	COMPOSIÇÃO	CCC15013	JANELA CORRER 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 1,50X0,50M	UN	2,00	319,17	BDI 1	386,77	773,54	RA
1.9.1.5.	COMPOSIÇÃO	CCC15014	JANELA MAXIM AR DE VIDRO TEMPERADO 8MM 1 FOLHA , FORNECIMENTO E INSTALACAO - 0,50X0,40 M	UN	3,00	115,34	BDI 1	139,77	419,31	RA
1.9.1.6.	COMPOSIÇÃO	CCC15015	JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8MM 1 FOLHA , FORNECIMENTO E INSTALACAO - 1,50X0,40 M	UN	1,00	299,83	BDI 1	363,33	363,33	RA
1.9.1.7.	COMPOSIÇÃO	CCC15016	JANELA MAXIM AR DE VIDRO TEMPERADO 8MM 1 FOLHA , FORNECIMENTO E INSTALACAO - 0,80X0,50 M	UN	2,00	158,71	BDI 1	192,32	384,64	RA
1.9.1.8.	COMPOSIÇÃO	CCC15017	JANELA CORRER 4 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 2,00X1,00M	UN	1,00	611,49	BDI 1	741,00	741,00	RA
1.9.1.9.	COMPOSIÇÃO	CCC15018	JANELA MAXIM AR DE VIDRO TEMPERADO 8MM 1 FOLHA , FORNECIMENTO E INSTALACAO - 0,60X0,40 M	UN	1,00	134,75	BDI 1	163,29	163,29	RA
1.9.1.10.	COMPOSIÇÃO	CCC15019	JANELA CORRER 4 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 2,00X0,50M	UN	1,00	609,19	BDI 1	738,22	738,22	RA
1.9.1.11.	COMPOSIÇÃO	CCC15022	JANELA CORRER 4 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 2,00X0,60M	UN	2,00	517,51	BDI 1	627,12	1.254,24	RA
<b>1.9.2.</b>			<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>					<b>-</b>	<b>50.000,70</b>	
1.9.2.1.	SINAPI	90847	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	7,00	570,56	BDI 1	691,40	4.839,80	RA
1.9.2.2.	SINAPI	90848	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	11,00	608,33	BDI 1	737,17	8.108,87	RA
1.9.2.3.	SINAPI	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	33,00	621,28	BDI 1	752,87	24.844,71	RA
1.9.2.4.	COMPOSIÇÃO	CCC15020	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	736,85	BDI 1	892,91	8.929,10	RA
1.9.2.5.	COMPOSIÇÃO	CCC15021	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, TIPO VAI E VEM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	901,75	BDI 1	1.092,74	3.278,22	RA

RECURSO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 01035520-08	<b>Nº SICONV</b> 31227	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEXÂNIA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALEXÂNIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 09-18 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ALEXÂNIA/GO	<b>BDI 1</b> 21,18%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</b>									<b>352.787,23</b>	
<b>1.9.3.</b>			<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>					-	<b>3.978,07</b>	
1.9.3.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	5,67	578,97	BDI 1	701,60	3.978,07	RA
<b>1.9.4.</b>			<b>FECHADURA</b>					-	<b>7.721,60</b>	
1.9.4.1.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	64,00	99,56	BDI 1	120,65	7.721,60	RA
<b>1.10.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>74.282,79</b>	
1.10.0.1.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	710,95	81,33	BDI 1	98,56	70.071,23	RA
1.10.0.2.	COMPOSIÇÃO	CCC18002	RODAPÉ DE PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA EMBUTIDO NA PAREDE COM PLACAS DE PORCELANATO DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	189,71	18,32	BDI 1	22,20	4.211,56	RA
<b>1.11.</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>					-	<b>42.375,11</b>	
1.11.0.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	51,56	2,94	BDI 1	3,56	183,55	RA
1.11.0.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	51,56	25,58	BDI 1	31,00	1.598,36	RA
1.11.0.3.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	963,98	34,75	BDI 1	42,11	40.593,20	RA
<b>1.12.</b>			<b>PINTURAS</b>					-	<b>54.315,26</b>	
1.12.0.1.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,10	10,15	BDI 1	12,30	38,13	RA
1.12.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.470,52	9,94	BDI 1	12,05	17.719,77	RA
1.12.0.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	926,61	11,25	BDI 1	13,63	12.629,69	RA
1.12.0.4.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	32,31	18,47	BDI 1	22,38	723,10	RA
1.12.0.5.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	1.032,05	13,97	BDI 1	16,93	17.472,61	RA

RECURSO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 01035520-08	<b>Nº SICONV</b> 31227	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEXÂNIA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALEXÂNIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 09-18 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ALEXÂNIA/GO	<b>BDI 1</b> 21,18%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</b>									<b>352.787,23</b>	
1.12.0.6.	SINAPI	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	23,64	21,24	BDI 1	25,74	608,49	RA
1.12.0.7.	SINAPI	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	222,18	19,03	BDI 1	23,06	5.123,47	RA
<b>1.13.</b>			<b>DIVERSOS</b>					-	<b>3.676,59</b>	
1.13.0.1.	Cotação	COT16004	CHAPA DE ACM, ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO CARBONO	M2	6,40	283,02	BDI 1	342,96	2.194,94	RA
1.13.0.2.	AGETOP	271850	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA	m	5,40	226,42	BDI 1	274,38	1.481,65	RA
<b>1.14.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>2.371,59</b>	
1.14.0.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.004,91	1,95	BDI 1	2,36	2.371,59	RA
<b>1.15.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>8.958,73</b>	
1.15.0.1.	COMPOSIÇÃO	CCC18003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	7.392,91	BDI 1	8.958,73	8.958,73	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi dado um desconto no preço unitário de 6% para que não ultrapassasse o valor global do Recurso e o preço unitário de cada item não está abaixo do preço de mercado.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**


Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALEXÂNIA/GO

Local

sexta-feira, 28 de dezembro de 2018

Data

  
Responsável Técnico  
Nome: JULIANA MAYLA DE CARVALHO  
CREA/CAU: 1015112099/D-GO  
ART/RRT: 1020180227675

RECURSO

↓