

Taxas (ver parametros)			
EAI (t/m²)	RR1C (t/m²)	CAP (6%)	RR2C (t/m²)
0,0012	0,00050	0,055	0,00150

DENCIDADE CBUQ = 2,4t

Taxa empolamento = 30%

SERVIÇOS P								
RUA AVENIDA	ESTAQUEAMENTO						COMP. (m)	Largura Útil L (m)
AV. GOV. MAURO BORGES TEIXEIRA	0,00	-	11	+	4,51	m	449,02	7,00
MARGINAL AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES	0,00	-	19	+	0,70	m	380,70	6,00
RUA 5-A	0,00	-	7	+	7,02	m	147,02	7,00
RUA 6-A	0,00	-	3	+	13,84	m	73,84	7,00
RUA 166	0,00	-	19	+	0,79	m	380,79	7,00
RUA 182	0,00	-	19	+	1,78	m	381,78	7,00
RUA 183	0,00	-	16	+	7,96	m	327,96	7,00
RUA 184	0,00	-	3	+	15,32	m	75,32	7,00
RUA 185	0,00	-	7	+	7,64	m	147,64	7,00
TOTAIS							2.364,07	-

Willis Mendes Garcia Lima
Engenheiro Civil CREA: 1014091306/D-GO

t/m³

PADRÕES PARA PAVIMENTAÇÃO

ÁREA ÚTIL (m ²)	ACRECIMO CURVAS E RETORNOS	Caimento Tipo	Trafego	Espessura subleito (m) e _{subleito}	Espessura base (m) e _{base}	Espessura CBUQ (m) e _{CBUQ}	Área Subleito (m ²)	Área Base (m ²)	Área Imprim. (m ²)	Área Revest. (m ²)
3.143,14	458,33	Simples	Léve	0,200	0,180	0,030	3.969,67	3.790,06	3.713,73	3.601,47
2.284,20		Simples	Léve	0,200	0,180	0,030	2.596,37	2.444,09	2.379,38	2.284,20
1.029,14		Simples	Léve	0,200	0,180	0,030	1.149,70	1.090,89	1.065,90	1.029,14
516,88		Simples	Léve	0,200	0,180	0,030	577,43	547,89	535,34	516,88
2.665,53		Simples	Léve	0,200	0,180	0,030	2.977,78	2.825,46	2.760,73	2.665,53
2.672,46		Simples	Léve	0,200	0,180	0,030	2.985,52	2.832,81	2.767,91	2.672,46
2.295,72		Simples	Léve	0,200	0,180	0,030	2.564,65	2.433,46	2.377,71	2.295,72
527,24		Simples	Léve	0,200	0,180	0,030	589,00	558,87	546,07	527,24
1.033,48		Simples	Léve	0,200	0,180	0,030	1.154,54	1.095,49	1.070,39	1.033,48
16.167,79	-	-	-	-	-	-	18.564,66	17.619,02	17.217,16	16.626,12

Willis Mendes Garcia Lima
Engenheiro Civil CREA: 1014091306/D-GO

	CBUQ					DRENAGEM		CORTE E ATERRO	
Volume Base (m³)	EAI (t) Imprimação	RRIC (t) Pintura	Área CBUQ (m²)	CBUQ (m³)	CAP (t)	Meio fio com sarjeta (m)	Meio fio sem sarjeta (m)	Volume Corte (m³)	Volume Aterro (m³)
682,21	4,46	1,86	3.601,47	108,04	14,26	449,02	449,02	1.349,680	52,050
439,94	2,86	1,19	2.284,20	68,53	9,05	380,70	380,70	757,630	84,080
196,36	1,28	0,53	1.029,14	30,87	4,07	147,02	147,02	321,650	67,220
98,62	0,64	0,27	516,88	15,51	2,05	73,84	73,84	213,920	10,930
508,58	3,31	1,38	2.665,53	79,97	10,56	380,79	380,79	505,700	106,710
509,91	3,32	1,38	2.672,46	80,17	10,58	381,78	381,78	606,330	474,420
438,02	2,85	1,19	2.295,72	68,87	9,09	327,96	327,96	395,840	298,660
100,60	0,66	0,27	527,24	15,82	2,09	75,32	75,32	241,020	-
197,19	1,28	0,54	1.033,48	31,00	4,09	147,64	147,64	162,960	122,500
3.171,43	20,66	8,61	16.626,12	498,78	65,84	2.364,07	2.364,07	4.554,73	1.216,57

Willis Mendes Garcia Lima
Engenheiro Civil CREA: 1014091306/D-GO