

SERVIÇOS PRELIMINARES

| | |
|--|-------------------|
| Extensão rede de drenagem | 884,45 m |
| Extensão pavimentação asfáltica | 2.364,07 m |

| Serviço | Critério | | Total |
|---|--|-----------------------|-----------------------------|
| Barracão de obra | Implantação Asfáltica | 20,00 m ² | 3.248,52 m |
| | Implantação Asfáltica | 40,00 m ² | |
| | Implantação Asfáltica | 120,00 m ² | |
| Placa de advertência fundo laranja | 2 Placas de (2,0 x 1,125) m ² a cada 200,00m de rede ou implantação (aproximadamente uma <i>quadra</i> fechada) | | 3.248,52 m |
| Tela plástica | Rede de drenagem | 884,45 m | 487,00 m² |
| Sinalização noturna | Rede de drenagem | 884,45 m | 443,00 m |

Willis Mendes Garcia Lima
Engenheiro Civil CREA: 1014091306/D-GO