

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇADA CLUBE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF ALEXÂNIA - GO	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>0</b>									<b>76.084,92</b>
Meta	1.			<b>CALÇADA DO CLUBE</b>					-	<b>76.084,92</b>
Nível 2	1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>507,66</b>
Serviço	1.1.1.	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2,88	135,83	BDI 1	176,27	507,66
Nível 2	1.2.			<b>EXECUÇÃO DA CALÇADA</b>					-	<b>48.157,26</b>
Serviço	1.2.1.	GOINFRA	41002	APILOAMENTO	m2	1.500,00	3,50	BDI 1	4,54	6.810,00
Serviço	1.2.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	75,00	423,62	BDI 1	549,73	41.229,75
Serviço	1.2.3.	GOINFRA	221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m2	1,50	60,37	BDI 1	78,34	117,51
Nível 2	1.3.			<b>EXECUÇÃO DE MEIO FIO</b>					-	<b>27.420,00</b>
Serviço	1.3.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.000,00	21,13	BDI 1	27,42	27.420,00

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALEXÂNIA - GO

Local

terça-feira, 7 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: MURILO DA SILVA ROCHA

CREA/CAU: 32970/D-MT

ART/RRT: 0