


OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I - UBS OLHOS D'ÁGUA
 TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA
 NUMERO DO CONTRATO: 002934/2015
 NUMERO DO CONTRATO - SICONV: 11254840000113003
 LOCAL DA OBRA: RUA CÂMARA FILHO QUADRA 06 A - VILA SÃO JORGE - DISTRITO DE OLHOS D'ÁGUA - ALEXÂNIA - GO
 REFERÊNCIA: TABELA SINAPI 10/2017 - DESONERADA AGETOP 10/2016 - DESONERADA
 BDI: 26,57%
 DATA: 24/11/2017

COMPOSIÇÕES

COMP. 01		DRENAGEM TUBO PEAD PERFURADO DN 100				m
TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONSUMO	UNID	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,21	H	14,06	2,9526
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,21	H	17,45	3,6645
SINAPI-I	38052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	1	M	4,2	4,2
MATERIAL						4,20
MÃO DE OBRA						6,62
TOTAL COMPOSIÇÃO						10,82

COMP. 02		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 140X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS E				UN
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONSUMO	UNID	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,2	H	17,48	20,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,839	H	12,21	10,24
SINAPI	74047/2	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	4	UN	27,61	110,44
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	1	UN	95,91	95,91
SINAPI	181	BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210*CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	2	JG	98,46	196,92
SINAPI	20007	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	5,6	M	2,08	11,65
SINAPI	11365	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	2	UN	89,24	178,48
MATERIAL						593,40
MÃO DE OBRA						31,22
TOTAL COMPOSIÇÃO						624,62



 NEI LAMBOÇUA

 ENGENHEIRO CIVIL

 CREA: 43985 / D - MG