



**OBRA:** RECAPEAMENTO ASFÁLTICO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA - GO **MICRORREVESTIMENTO**  
**ENDEREÇO:** VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO  
**ÁREA TOTAL:** 5.921,33M<sup>2</sup>

**DATA BASE:** AGETOP 03/2018 (DESONERADA)

**BDI 29,07%**

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO**

ITEM	COMP. 001	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	R\$ TOTAL COMPOSIÇÃO	R\$ TOTAL SERVIÇO
<b>1</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)</b>	<b>M2</b>			
1.1	40612	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)	M2	1,00000	2,15	2,78
1.2	TABELA 35	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C COM POLÍMERO	T	0,00194	3.744,39	7,26
1.3	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3XKM	0,34000	0,87	0,30
1.4	TABELA 35	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T	0,00194	111,88	0,22
<b>TOTAL DA COMPOSIÇÃO</b>					<b>10,55</b>	

**OBSERVAÇÕES:**

\* PREÇOS JÁ INCLUSO COM BDI PADRÃO AGETOP UTILIZADO NA PLANILHA REFERENCIA T135 DE 03/2018  
 DESONERADA

\* NO ITEM 1.3 FOI CONSIDERADO UM DMT DE 33,5 KM. (PEDREIRA GOIAS)

CÓD.	SERVIÇO	LIGANTE	TAXA	UNID.
40612	MICRORREVESTIMENTO – 10mm	RC-1C-E	0,00194	t/m <sup>2</sup>

MURILO DA SILVA ROCHA  
 ENG. CIVIL CREA: 32970/D-MT