



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1030154-79	Nº SICONV 828898	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA/GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO	MUNICÍPIO / UF ALEXÂNIA/GO	BDI 1 25,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RECAPEAMENTO ASFALTICO									164.299,22	
1.			RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA/GO					-	164.299,22	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.496,19	
1.1.1.	SINAPI	73847/001*	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/ NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO / ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP / CARGA / DESCARGA	MÊS	3,00	396,48	BDI 1	498,73	1.496,19	RA
1.2.			RECAPEAMENTO					-	86.855,30	
1.2.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	5.014,74	1,81	BDI 1	2,28	11.433,61	RA
1.2.2.	SINAPI	73900**	ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - COM EMULSAO ASFALTICA	M2	5.014,74	0,29	BDI 1	0,36	1.805,31	RA
1.2.3.	SINAPI	97805	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018	M2	5.014,74	7,67	BDI 1	9,65	48.392,24	RA
1.2.4.	SINAPI	73760/001	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO	M2	5.014,74	4,00	BDI 1	5,03	25.224,14	RA
1.3.			TRANSPORTE					-	6.167,46	
1.3.1.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	2.707,96	0,51	BDI 1	0,64	1.733,09	RA
1.3.2.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA	TXKM	5.722,52	0,48	BDI 1	0,60	3.433,51	RA
1.3.3.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	1.668,10	0,48	BDI 1	0,60	1.000,86	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	4.226,21	
1.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	120,42	13,76	BDI 1	17,31	2.084,47	RA
1.4.2.	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	12,00	71,66	BDI 1	90,14	1.081,68	RA
1.4.3.	AGETOP	40850	CONFECÇÃO DE PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	M2	3,60	234,09	BDI 1	294,46	1.060,06	RA
1.5.			ADMINISTRAÇÃO					-	8.109,07	
1.5.1.	Composição	COMP 1	AMINISTRAÇÃO LOCAL	-	0,70	9.209,31	BDI 1	11.584,39	8.109,07	RA
1.6.			EXECUÇÃO DO MEIO FIO					-	57.444,99	
1.6.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.160,16	32,38	BDI 1	40,73	47.253,32	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1030154-79	Nº SICONV 828898	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA/GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO	MUNICÍPIO / UF ALEXÂNIA/GO	BDI 1 25,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RECAPEAMENTO ASFALTICO									164.299,22	
1.6.2.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	195,22	35,58	BDI 1	44,76	8.738,05	RA
1.6.3.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	338,84	3,41	BDI 1	4,29	1.453,62	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALEXÂNIA/GO

Local

terça-feira, 3 de março de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: MURILO DA SILVA ROCHA

CREA/CAU: 32970/D-MT

ART/RRT: 1020200003900