

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	0				
Meta	1.	CALÇADA DO CLUBE		-	
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
Serviço	1.1.1.	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2,88	PLACA TAMANHO 1,20X2,40 = 2,88
Nível 2	1.2.	EXECUÇÃO DA CALÇADA		-	
Serviço	1.2.1.	APILOAMENTO	m2	1.500,00	CORRESPONDE A ÁREA DE CALÇADA 1000X1,5 = 1500M ²
Serviço	1.2.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	75,00	CORRESPONDE A ÁREA DE CALÇADA MULTIPLICADO PELA ESPESSURA DA CALÇADA 1500,00X0,05 = 75,00M ³
Serviço	1.2.3.	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m2	1,50	PISO TÁTIL PARA 4 RAMPAS 0,375M ² POR RAMPA
Nível 2	1.3.	EXECUÇÃO DE MEIO FIO		-	
Serviço	1.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.000,00	Corresponde a comprimento total da calçada 1000m

ALEXÂNIA - GO

Local

terça-feira, 7 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: MURILO DA SILVA ROCHA

CREA/CAU: 32970/D-MT

ART/RRT: